

TÍTULO	DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA T2 DEL METRO DE VALENCIA. TRAMO C/ ALICANTE-RUZAFÁ		
TIPO DE TRABAJO	Dirección de las Obras (U.T.E. AMINSA - PROINTEC)		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO			
CLIENTE	Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat		
FECHA CONTRATO	2006	LOCALIZACIÓN	Valencia
DESCRIPCIÓN GENERAL			
<p>Las obras consisten en la ejecución de la infraestructura de un tramo de línea subterránea de tranvía correspondiente a la Línea 2 de Metro de Valencia. La obra está formada por 900 m de túnel de línea y dos estaciones: Alicante y Ruzafa. La ejecución tanto del túnel como de las estaciones se realiza por el método de Cut and Cover mediante la ejecución de muros pantalla y losas.</p> <p>EL plazo de ejecución previsto para la obra es de 41 meses y el Presupuesto de Ejecución por Contrata de 64 millones de euros.</p>			
PLANOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO			
 <p style="text-align: right;">Actuación en Estación C/ Alicante</p>			
 <p style="text-align: center;">Planta general de la obra</p>			



TÍTULO

DIRECCI3N DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCI3N DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA T2 DEL METRO DE VALENCIA. TRAMO C/ ALICANTE-RUZAF

TIPO DE TRABAJO

Direcci3n de las Obras (U.T.E. AMINSA - PROINTEC)

FOTOGRAFÍAS DE LA EJECUCI3N DE LA OBRA (CONTINUACI3N)



Excavaci3n de muro pantalla



Ferrallado de armadura de muro pantalla



Excavaci3n de la Estaci3n de Alicante



Excavaci3n del t3nel de lnea

TÍTULO	DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA T2 DEL METRO DE VALENCIA. TRAMO C/ ALICANTE-RUZAFÁ
TIPO DE TRABAJO	Dirección de las Obras (U.T.E. AMINSA - PROINTEC)

INFOGRAFÍAS DE LAS ESTACIONES (CONTINUACIÓN)



VISTA LATERAL DE LA ESTACIÓN CALLE RUZAFÁ



VISTA LATERAL DE LA ESTACIÓN CALLE ALICANTE