

Supervisión, instrumentación y control de la línea Propatria - Petare del Metro de Caracas

Área	Infraestructuras	Importe de adjudicación	7.212.145 €
Sector	Control y Vigilancia - Ferrocarril	Período de ejecución	1978 - 1982
Localización	Caracas (Venezuela)	Inversión realizada	1.202 millones de €
Cliente	C. A. Metro de Caracas		

OBJETO DEL TRABAJO

Entre los trabajos a realizados en este contrato cabe destacar los siguientes:

- Control y Vigilancia del proceso constructivo de las obras (Túneles, Pantallas).
- Vigilancia y Control de trabajos especiales (Inyecciones de consolidación, pilotajes, rebaje de niveles freáticos, etc...)
- Ensayos de laboratorio.
- Instrumentación y Auscultación de la totalidad de la obra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS TRABAJOS

Características técnicas:

- Longitud: 20 kilómetros.
- Revestimiento del Túnel: Anillo formado por dovelas prefabricadas de hormigón armado.
- Estaciones: pantalla de hormigón y muros pantalla.

