

Presas y Balsas (obras singulares)

- **Presa de Almodévar y central de bombeo y turbinación**
 - **Presas:** Materiales sueltos homogénea con dren chimenea y dren de pie 2 diques de 41,5 y 26,0 m de altura, con longitud de coronación conjunta de 6.300 m y 7 millones de m³ de terraplén
 - **Estación de bombeo:** (6+1) bombas de eje vertical de 2.500 kw, con caudal de 4 m³/s por bomba a 46 m de altura.
 - **Estación de turbinación:** dos turbinas tipo Francis de 4,68 MW. Salto neto nominal de 31 mca y 14 m³/s de caudal nominal cada una
 - **Presupuesto total de las obras:** 190.125.506,86 €

